


GRÆNHÓLAR 1 í Flóahreppi

Deiliskipulag fyrir íbúðarhús, skemmu og ferðabjónustu



GREINARGERD

1. INNGANGUR

Deiliskipulagið tekur til Grænhóla lóðar 1, landnr. 218185, sem er syðst í Flóahreppi. Lóðin er um 98.000 m² (9,8 ha) að stærð skv. veftíð Fasteignaskrár. Afmörkun lóðarinnar er skv. staðfestum mörkum frá Fasteignaskrár. Áðkoma að lóðinni er af Villingaholtsvegi (nr. 305). Gert er ráð fyrir að nafni lóðarinnar verði breytt í Grænhólar 1 og jafnframt að stofnnað verði lögþýli á lóðinni.

Skipulagur er í samræmi við Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029, þar sem svæðið er skilgreint sem landbúnaðarland og verslunar- og þjónustusvæði, VP18. Samkvæmt aðalskipulaginu er gert ráð fyrir allt að 6 gestahúsum, hvort um sig allt að 30 m² og gisting fyrir allt að 30 gesti. Samkvæmt flokkun landbúnaðarlands í Flóahreppi, sem fór fram samhlíða heildarendurskóðunum aðalskipulagsins, er svæðið sem um ræðir í flokki II.

Skipulagsgögn

Skipulagsuppráttur er byggður á loftmynd frá Loftmyndum ehf, IS50V gögnum frá Landmælingum og kortagrunnum sveitarfélagsins. Deiliskipulagsuppráttur er unnnin í hritakerfinu ISN93. Skipulagsgögn eru eftirfarandi:

- Deiliskipulagsuppráttur í mælikvarða 1:2.500.
- Skyringaruppráttur í mælikvarða 1:7.500.
- Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029 í mkv. 1:50.000.

2. FORSENDUR

Skipulagssvæðið er um 10 ha að stærð og tekur til Grænhóla 1, landnr. 218185. Það liggur að Fljóthólum I og IV að sunnan og suðvestan, að Galdramyri að norðvestan og að Grænhólmum að norðan og austan. Skipulagssvæðið er flatt, algroð en öræktad og viðir hefur náð sér nokkuð á strík. Á svæðinu er geymsluskúr en það er að öðru leyti óbyggt.

Landsskipulagsstefna 2015-2026

Kafli 2. Skipulag í dreifibyl

„Skipulag sveitarfélags miði að því að stýðja og styrkja samfélag viðkomandi byggðarlags og beini vexti að þeim kjörnum sem fyrir eru. Fjölgun íbúða tengist einkum bürkestri eða annarrí stödbundinni atvinnustarfsemi. Gaeta skal að hagkvæmni varðandi samgóngur og veitur og byggð skal ekki ganga að óþóru að svæði sem henta vel til ræktunar eða eru veðrömæt vegna náttúruverðrar. Flokkun landbúnaðarlands, landslagsgreining og vistgerðarflokkin verði lögð til grundvallar skipulagskvörðunum. Skipulag studluð er eflingu ferðþjónustu í dreifibyl í eftirverði að því að varðveita þau gæði sem eru undirstaða hennar“.

Samkvæmt flokkun landbúnaðarlands í Flóahreppi er umrætt svæði í flokki II. Í umfjöllun um landnotkun á landbúnaðarlandi í flokki I og II í aðalskipulagi Flóahrepps 2017 – 2029 kemur fram að ekki verði heimiluð landnýting sem takmarkað möguleika til ræktunar varanlega.

Aðalskipulag Flóahrepps 2017 - 2029

I Aðalskipulagi Flóahrepps 2017 – 2029 er umrætt svæði á landbúnaðarlandi og hluti þess er verslunar- og þjónustusvæði, VP18. Samkvæmt aðalskipulaginu er heimilt að reisa stök íbúðarhús á landbúnaðarlandi, öntengd bürkestri. Sílik hús skulu að jafnaði vera utan góðs landbúnaðarlands í flokki I og II í nánumðu við aðra byggð til að nýta vegi og veitur sem best. Deiliskipulagið gerir ráð fyrir að byggð verði íbúðarhús og skemma á lóðinni.

Skipulag

Ekkert deiliskipulag er í gildi á landinu eða á aðliggjandi lóðum. Skipulagið skarast því ekki við aðrar áætlunar.

Minjar

Aðalskráningu formrinna í Flóahreppi er lokið og samkvæmt niðurstöðum hennar eru ekki pækktar minjar innan skipulagssvæðisins. Fulltrúi Minjastofnunar hefur farið um svæðið og merkt inn two torfháloða veggi sem er leifar af giðringum. Þessar minjar eru innan skipulagssvæðisins og eru þær sýndar á skyringaruppráttandi.

3. UMHVERFISSKÝRSLA

Deiliskipulagið fellur ekki undir lög um umhverfismátt áætlana nr. 105/2006. Ekkí er talið að framfylgd deiliskipulagsbreytingarinnar hafi neikvað umhverfisáhrif í för með sér. Um er að ræða óbyggt land sem verði er að byggja upp til ábuðar og reksturs ferðþjónustu í smáum stíl. Landið er algroð en öræktad og er í flokki II samkvæmt flokkun landbúnaðarlands. Samkvæmt stefnu Aðalskipulags Flóahrepps 2017 – 2029, er ekki heimiluð landnotkun, á landbúnaðarlandi í flokki I og II, sem getur takmarkað nyttingu landsins til ræktunar varanlega. Studluð verði að nýju atvinnutekjurum á svíði verslunar- og þjónustu og í deiliskipulagi verði gerð grein fyrir umfangi og eðli verslunar- og þjónustusvæða.

Skipulagið samræmist bessum markmiðum sveitarfélagsins að mestu leyti. Liklegt er að skipulagið leiði til fjölgunar íbúa og styrkingar tekjustoðna sveitarfélagsins. Byggingar verða nálegt hverri annarri og reynt að lágmarka það svæði sem fer undir vegi. Byggingar og vegagerð hafa óhjákvæmileg ahrif á náttúru/landslag og ásýnd en stödbundin þó. Draga má úr þeim ahrifum m.a. með því að taka mið af umhverfini við litlaval og forðast áberand til útlísingum. Samfélagsleg ahrif verða kveikarð þar sem skipulagið studdar að styrkjan byggð, m.a. með fjölgun íbúa. Það er svæðið skammt frá annarri byggð að nálegum jördum.

Helstu neikvaðu ahrifin snúa að skerðingu góðs landbúnaðarlands í flokki II. Samkvæmt niðurstöðum flokkunar landbúnaðarlands er um að ræða mjög stórt svæði sem lendir í flokki II og í næsta nágrannri er ekki um að ræða land í óþrum flokkum. Í aðalskipulagi Flóahrepps er bent að meta þurf í hverju tilvik fyrir sig hversu stórt svæði skerðist og hvort um er að ræða varanlega skerðingu eða ekki. Bygging gestahúsa er ekki varanleg skerðing landbúnaðarlands þar sem húsin verða færaneleg. Íbúðarhús og skemma auk aðkomuvega skerða landbúnaðarland varanlega en ekki er um að ræða stórt svæði. Því er ekki talid að við framfylgd skipulagsins verði um að ræða verulega skerðingu góðs landbúnaðarlands.

4. SKIPULAGSSKILMÁLAR

Lóð

Grænhólar lóð 1 var stofnud með landskiptaskjali sem unnið var af Verkfræðistofu Suðurlands og er dagsatt 6. nóvember 2008. Gert er ráð fyrir að nafni lóðarinnar verði breytt í Grænhólar 1.

Áðkoma

Áðkoma er af Suðurlandsvegi um Villingaholtsveg (nr. 305). Gerður hefur verið að komuvegur að tuni sem nýttur verður sem áðkoma að Grænhólmum 1.

Býggingar

Innan byggingarreitir B1 er heimilt að byggja allt að 200 m² íbúðarhús með bílskúr og allt að 400 m² skemmu. Mænishæð íbúðarhús allt að 6 m miðað við gölfhæð húss og mænishæð skemmu allt að 8 m.

Innan byggingarreitir B2 er heimilt að byggja allt að 3 gestahús, hvort um sig allt að 30 m².

Mænistefna og staðsetning nýrra bygginga innan byggingarreita er friðas en gæta skal að innþróðum samræmi. Efnisval skal vera vandað og vanda skal frágang bygginga, bílastæða og lóða.

Vegir og bílastæði

Lagður verður vegur að íbúðarhúsi og skemmu og að gestahúsum.

Vetur og sorp

Gert er ráð fyrir að byggingar tengist dreifikerfi RARIK og vatnsveit Flóahrepps. Frárennslu verður leitt í hreinsivirkir, frágangur skal vera samkvæmt reglugerðum um fráveitir nr. 798/1999. Tryggja skal gott aðgengi að hreinsivirkum til tæmingar. Samnýta skal hreinsivirkir eins og unnt er. Lagnir skuli fylgia vegum eftir því sem við verður komið. Meðferð sorps fer eftir reglum sveitarfélagsins hverju sinni.

5. ALMENNIR SKILMÁLAR

Hönnun og uppráttir

Húsagerðir eru frjálsar að öðru leyti en því sem mæliblöð, hæðarblöð, skilmálar þessir, byggingarreglugerðir og aðrar reglugerðir segja til um. Á aðaluppráttum skal sýna skipulagið lóðar í aðalatriðum og fyrirkomulag mannvirkja á lóðinni.

Mæliblöð

Mæliblöð lóðamörk, stærð lóðar, byggingarrei, innkeyrslu inn á lóð og kvaðir ef einhverjar eru.

Regnvata

Bent er að bann kost að veita vatni af húsbókum og hörðu yfirborði við íbúðarhús beint niður í jarð-veginn. Koma má fyrir malarpóðum undir yfirborði lóða sem getur við yfirborðsvati í rigningum og leysingum þannig að yfirborðsvati seytli smárn saman út í jarðveginum og niður í grunnvatni. Notast má við hefðbundnar þakvatnslagnir við að beina vatnini að malarþóðum.

GRÆNHÓLAR 1

Deiliskipulag

Verk: 7804 - 001	Dags: 08.11.2018
Mkv. 1:2.500 í A2	Breytt:
Unnið: GLS	Rýnt: GG
Sampykkt:	

Skipulagsgögn:

Deiliskipulagsuppráttur í mkv. 1:2.500.

Greinarerð og umhverfisskýrsla.

Kortagrunnar:

Loftmynd frá Loftmyndum ehf.

IS50V frá LMÍ.

Lóðamörk frá FMR.

Deiliskipulag þetta sem auglýst hefur verið skv. 41. gr.

skipulagsla nr. 123/2010, með síðari breytingum var sampykkt

af sveitarstjórn Flóahrepps þann _____

Deiliskipulagstíllagan öðlaðist gildi með auglýsingu
í B-deild Stjórmartíðinda þann _____

F.h. sveitarstjórnar Flóahrepps